

	CMU – MT COSTI MEDI UNITARI PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN MT	Allegato MCC Dicembre 2020 Pag. 1 a 1.
---	---	--

Tipologia di impianto		Costo / Km (kEuro)	Costo /n (KEuro)
Linea con sostegni e fondazioni	Linea in cavo aereo precordato AL 35mm2 (esclusi costi delle servitù)	49,50	
Linea con sostegni e fondazioni	Linea in cavo aereo precordato AL 95mm2 (esclusi costi delle servitù)	55	
Linea con sostegni e fondazioni	Linea in cavo aereo precordato AL 150mm2 (esclusi costi delle servitù)	66	
Linea con canalizzazioni e giunzioni	Linea in cavo sotterraneo AL 35mm2 su terreno naturale (esclusi i costi delle servitù)	55,21	
Linea con canalizzazioni e giunzioni	Linea in cavo sotterraneo AL 35mm2 su strada asfaltata con riempimento in inerte naturale e ripristini (esclusi i costi delle servitù)	82,64	
Linea con canalizzazioni e giunzioni	Linea in cavo sotterraneo AL 240mm2 su terreno naturale (esclusi i costi delle servitù)	63,13	
Linea con canalizzazioni e giunzioni	Linea in cavo sotterraneo AL 240mm2 su strada asfaltata con riempimento in inerte naturale e ripristini (esclusi i costi delle servitù)	109,56	
Cabina di sezionamento unificata tipo “BOX”	Cabina di sezionamento (manufatto cabina più allestimento) inserita su linea in cavo interrato		28,60
Montaggio Elettromeccanico ulteriore scomparto	Dispositivo di sezionamento in cabina secondaria tipo “BOX” esistente (con disponibilità di spazio per ulteriore scomparto)		2,50
Installazione di n. 1 sezionatore (telecontrollato) da palo	Dispositivo di sezionamento su palo su linea aerea esistente		6,60
Montaggi elettromeccanici con due scomparti linea più consegna	Allestimento di cabina di consegna entra –esci (escluso manufatto cabina)		7,60
Montaggi Elettromeccanici con scomparto di arrivo più consegna	Allestimento cabina di consegna in derivazione		5,80

	CMU – BT COSTI MEDI UNITARI PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN BT	Allegato MCC Dicembre 2020 Pag. 1 a 1.
---	---	--

Tipologia di impianto		Costo / Km (kEuro)	Costo /n (KEuro)
Linea con sostegni e fondazioni	Linea in cavo aereo precordato AL fino a 35mm ² (esclusi costi delle servitù)	39,14	
Linea con sostegni e fondazioni	Linea in cavo aereo precordato AL fino a 70mm ² (esclusi costi delle servitù)	40,40	
Linea con canalizzazioni e giunzioni	Linea in cavo sotterraneo per derivazione su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristini (esclusi i costi delle servitù)	81,08	
Linea con canalizzazioni e giunzioni	Linea in cavo sotterraneo AL 150mm ² su strada asfaltata con riempimento in inerte naturale e ripristini (esclusi i costi delle servitù)	99,50	
Interruttore di cabina secondaria	Nuova uscita in cabina secondaria MT/bt (posa interruttore linea)		0,40
	Armadio stradale di derivazione		1,00